

**GROUPEMENT DE COMMANDES**  
Communes de **QUILLY, LAVAU SUR LOIRE, LA CHAPELLE LAUNAY,**  
**PRINQUIAU**

# **BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

## **B.P.U.**

Marché passé selon la procédure adaptée en application de l'article 27  
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  
Marché à bons de commande dans le cadre d'un groupement de commandes

**MAITRE DE L'OUVRAGE : GROUPEMENT DE COMMANDES**  
Communes de **QUILLY, LAVAU SUR LOIRE, LA CHAPELLE LAUNAY, PRINQUIAU**

**Coordonnateur du groupement:**

**MAIRIE DE LA CHAPELLE LAUNAY**  
2, place de l'église  
44260 LA CHAPELLE LAUNAY

**RÉALISATION D'UN PROGRAMME DE VOIRIE COMMUNALE**

**Maître d'œuvre**

**Cabinet BCG**  
2, rue de la Gare  
44260 SAVENAY

N° PRIX	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	MONTANT H.T. en EURO (€)
<b>A -Travaux Préalables – Terrassements Généraux</b>		
<b>A 101</b>	<p><b>Nettoyage - Installation – Implantation –Préparation de chantier</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'amenée et le repli du matériel, le piquetage et l'implantation du projet en planimétrie et altimétrie</li> <li>- le nettoyage des voies publiques pendant et après les travaux (emprise des voies)</li> <li>- l'évacuation ou la destruction sur place de tous les excédents</li> <li>- l'évacuation de tous les déchets (à la charge du candidat)</li> <li>- la fourniture d'un mémoire technique reprenant les modalités d'exécution du chantier, un planning prévisionnel et l'ensemble des fiches techniques des matériaux utilisés</li> <li>- 70 % du forfait est payé lorsque, le maître d'œuvre a constaté que la réalisation des prestations demandées sont réalisées. Le solde est payé lorsque, le maître d'œuvre, a constaté l'évacuation de l'ensemble du matériel et le nettoyage complet du site</li> </ul> <p>Le forfait : .....</p>	.....
<b>A 102</b>	<p><b>Signalisation temporaire</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des dispositifs de signalisation du chantier et des barrières de sécurité</li> <li>- la réalisation des différents plans de signalisation temporaire ou de déviation à faire valider par le maitre d'œuvre et les collectivités concernées</li> <li>-la mise en place d'un fléchage de déviation adapté aux usagers</li> <li>- 70 % du forfait est payé lorsque, à la demande de l'entrepreneur, le maître d'œuvre a constaté que la réalisation de la signalisation et les dispositifs pris pour son exploitation répondent effectivement à toutes les prescriptions du marché. Le solde est payé lorsque, à la demande du maître d'œuvre, l'entrepreneur a évacué l'ensemble des dispositifs de signalisation</li> </ul> <p>Le forfait : .....</p>	.....
<b>A 104</b>	<p><b>Terrassement en terrain de toute nature</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le décaissement des voies, cheminements piétons et entrées à créer à l'engin mécanique en terrain de toute nature et le chargement sur camions,</li> <li>- le reprofilage et le compactage du fond de forme</li> </ul> <p>Le mètre cube : .....</p>	.....

<b>A 105</b>	<p><b>Evacuation des déblais de terrassement</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le transport et la mise en dépôt définitif des déblais y compris droits de décharge, suivant le type de déblais ;</li> <li>- les frais éventuels de mise en décharge ;</li> <li>-la réalisation d'un suivi précis des déblais avec fourniture au maitre d'œuvre d'un bordereau de suivi dans le cadre de la démarche S.O.S.E.D.</li> </ul> <p>Le mètre cube : .....</p>	.....
<b>A 106</b>	<p><b>Dépose et évacuation de bordures existantes</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la dépose de bordures existantes, le chargement et le transport pour mise en centre de recyclage;</li> <li>-la réalisation d'un suivi précis des déblais avec fourniture au maitre d'œuvre d'un bordereau de suivi dans le cadre de la démarche S.O.S.E.D.</li> </ul> <p>Le mètre linéaire : .....</p>	.....
<b>A 107</b>	<p><b>Sciage de chaussée</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-le sciage des enrobés sur toute sa hauteur, exécuté à la scie ainsi que toutes sujétions de réalisation</li> </ul> <p>Le mètre linéaire: .....</p>	.....
<b>A 108</b>	<p><b>Rabotage de la chaussée existante</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-le rabotage, sur chaussée, de revêtements en matériaux enrobés (béton bitumineux ou enduits) et cela sur une épaisseur variant de 2 cm à 5cm</li> <li>-les matériaux extraits seront évacués</li> <li>-la réalisation d'un suivi précis des déblais avec fourniture au maitre d'œuvre d'un bordereau de suivi dans le cadre de la démarche S.O.S.E.D.</li> <li>-le balayage mécanique de la surface</li> </ul> <p>Le mètre carré: .....</p>	.....
<b>A 109</b>	<p><b>Engravure</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réalisation d'une engravure par rabotage de chaussée, pour raccordement sur chaussée existante ou voie adjacentes sur une longueur pouvant varier de 5 à 15ml et cela sur une épaisseur variant de 2 à 5cm</li> <li>-les matériaux extraits seront évacués</li> <li>-la réalisation d'un suivi précis des déblais avec fourniture au maitre d'œuvre d'un bordereau de suivi dans le cadre de la démarche S.O.S.E.D.</li> <li>-le balayage mécanique de la surface</li> <li>-la réalisation du joint d'émulsion au raccordement de la chaussée existante, après la réalisation des enrobés</li> </ul> <p>Le forfait : .....</p>	.....

<b>A 110</b>	<b>Arasement des accotements</b>  Ce prix rémunère au mètre linéaire:  - l'arasement des accotements sur une largeur variant de 1,00ml à 1,50cm, par l'intermédiaire d'un engin mécanique à pneus - les matériaux extraits seront évacués - la réalisation d'un suivi précis des déblais avec fourniture au maître d'œuvre d'un bordereau de suivi dans le cadre de la démarche S.O.S.E.D.  Le mètre linéaire: .....	
<b>A 111</b>	<b>Réalisation de saignées sur accotement</b>  Ce prix rémunère au forfait:  - la réalisation d'une saignée" sur accotements permettant d'évacuer les eaux pluviales de ruissellement sur une largeur variant de 1,00ml à 1,50cm et sur une longueur de 3ml, par l'intermédiaire d'un engin mécanique à pneus - les matériaux extraits seront évacués - la réalisation d'un suivi précis des déblais avec fourniture au maître d'œuvre d'un bordereau de suivi dans le cadre de la démarche S.O.S.E.D.  Le Forfait : .....	
<b>C- Assainissement Eaux Pluviales</b>		
<b>C 101</b>	<b>Fourniture et pose de canalisation en PVC annelé SN 8 ou en béton armé classe 135</b>  Ce prix rémunère au mètre linéaire:  - les implantations en plan et altimétrie nécessaires - l'ouverture de tranchée en terrain de toute nature quelque soit la profondeur (voir plan d'assainissement EU/EP), le chargement et l'évacuation des déblais - les épaissements et blindages nécessaires - la confection d'un lit de pose et l'enrobage des conduites en matériaux concassés 6.3/10 - la fourniture à pied d'œuvre et la pose des canalisations aux joints souples - le remblaiement et le compactage de la tranchée par couche de 30cm maximum à l'aide de matériaux concassés de carrières.  <b>a) canalisation Ø 300</b>  Le mètre linéaire : .....	
<b>C 102</b>	<b>Fourniture et pose de canalisation PVC SN 8 pour les branchements</b>  Ce prix rémunère au mètre linéaire:  - les mêmes travaux que l'article C.101  <b>a) canalisation Ø160</b>  Le mètre linéaire : .....  <b>b) canalisation Ø200 (avaloirs)</b>  Le mètre linéaire : .....	

<p><b>C 104</b></p>	<p><b>Fourniture et pose de regard de visite en béton</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la construction d'un regard de visite, en éléments préfabriqués ou coulé en place Ht 1,30ml maximum</li> <li>- les terrassements supplémentaires par rapport à ceux de la tranchée, et leur évacuation sur dépôt définitif</li> <li>- le réglage du fond de fouille et son compactage</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de matériaux nécessaires à l'assise de fondation</li> <li>- la fourniture de l'élément de fond, avec une cunette adaptée aux tuyaux amont et aval y compris attentes pour les branchements</li> <li>- les dispositifs de raccordement de la cunette aux collecteurs (joints souples);</li> <li>- la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués, y compris le joint d'étanchéité entre éléments, ou le coulage en place de béton dosé à 350Kg/m<sup>3</sup></li> <li>- la fourniture et la pose d'un couronnement constitué d'un cône ou d'une dalle de réduction surmonté d'une rehausse sous cadre;</li> <li>- la fourniture et le scellement d'échelons de descente et d'une crosse;</li> <li>- la fourniture et la pose sur regard sous voirie, à la cote définitive, d'un tampon fonte série lourde, articulé, non ventilé, cadre rond, classe D400, EN 124, norme NF de type PAMREX de chez Pont-à-Mousson ou similaire. Pour les regards sous trottoirs un tampon fonte carré classe C250.</li> </ul> <p><b>a) DN 1000 sous voirie</b></p> <p>L'unité : .....</p> <p><b>b) regard 600x600 sous trottoir</b></p> <p>L'unité : .....</p>	
<p><b>C 107</b></p>	<p><b>Ouvrages d'engouffrements</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les terrassements nécessaires à la pose de l'ouvrage, et leur évacuation sur dépôt provisoire ou définitif;</li> <li>- la fourniture et la pose de l'élément de fond compris le raccordement de la canalisation d'évacuation;</li> <li>- la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués en béton ou PVC, ou le coulage du corps de l'ouvrage de profondeur maximum de 0,70 m;</li> <li>- le réglage du fond de fouille, son compactage éventuel;</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de matériaux nécessaires à l'assise de fondation</li> <li>- la fourniture et la pose d'une grille, verrouillable, à grilles sélectives C250</li> <li>- la mise à la côte et toutes sujétions de raccordement au réseau</li> <li>- Nota: les regards grilles, situées sous les cheminements piétons, devront avoir des largeur de fentes inférieures à 2cm</li> </ul> <p><b>a) regard grille 750x300</b></p> <p>L'unité : .....</p> <p><b>b) regard grille 500x500</b></p> <p>L'unité : .....</p> <p><b>c) regard grille 300x300</b></p> <p>L'unité : .....</p>	

<b>C 108</b>	<p><b>Piquage sur canalisation E.P.</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-l'exécution d'un piquage d'une canalisation de branchement sur une canalisation principale d'eaux pluviales</li> <li>-le carottage, le raccordement de la canalisation Ø 160 ou 200 de branchement, y compris les joints de piquage élastomère et scellements</li> <li>- toutes sujétions de fournitures et de main d'œuvre liées aux branchements</li> </ul> <p>L'unité : .....</p>	
<b>C 118</b>	<p><b>Fourniture et pose d'un caniveau grille la. 0.10ml</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les terrassements nécessaires à la pose de l'ouvrage</li> <li>- la fourniture et la pose du caniveau grille la. 0.10ml, surmonté d'une grille fonte C250 verrouillable sur un lit de béton de 0.10ml d'épaisseur</li> <li>- le raccordement de la canalisation d'évacuation;</li> <li>- toutes sujétions de matériel et de main d'œuvre</li> </ul> <p>Le mètre linéaire : .....</p>	
<b>C 124</b>	<p><b>Mise à la cote d'une grille 750x300 ou 500x500 existante</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La dépose de la grille</li> <li>-Les terrassements nécessaires à la mise à la cote</li> <li>-Le scellement définitif de la grille, par l'intermédiaire d'un mortier de scellement et de calage à retrait compensé et à hautes performances, et toutes sujétions de remise à niveau, après la réalisation des enrobés</li> </ul> <p>L'unité : .....</p>	
<b>C 125</b>	<p><b>Mise à la cote des regards d'eaux pluviales existants</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La dépose du tampon et de la dalle de couronnement</li> <li>-Les terrassements nécessaires</li> <li>-Le scellement définitif du tampon, par l'intermédiaire d'un mortier de scellement et de calage à retrait compensé et à hautes performances, et toutes sujétions de remise à niveau, après la réalisation des enrobés</li> </ul> <p>L'unité : .....</p>	
<b>D - Voirie</b>		

<p><b>D 102</b></p>	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/80</b></p> <p>Ce prix rémunère à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre de matériaux de granulométrie 0/80 pour constituer le fond de forme d'élargissements de la chaussée, ou de purges de chaussée</li> <li>- le réglage et le compactage</li> </ul> <p><b>a) sur 30 cm d'épaisseur</b></p> <p>La Tonne : .....</p>	<p>.....</p>
<p><b>D 103</b></p>	<p><b>Scarification et reprofilage d'un chemin ou d'un accotement existant</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la scarification, le reprofilage, le réglage et le compactage d'un chemin ou d'un accotement existant avant de recevoir les matériaux de revêtements</li> <li>- le décaissement léger si besoin et l'évacuation ou le déplacement des matériaux excédentaires</li> </ul> <p>Le mètre carré : .....</p>	<p>.....</p>
<p><b>D 104</b></p>	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de matériaux G. N.T. B 0/31.5</b></p> <p>Ce prix rémunère à la tonne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre de matériaux de granulométrie 0/31.5 pour constituer la couche de forme de la chaussée, des accotements ou des bordures</li> <li>- le réglage et le compactage</li> </ul> <p><b>a) sur 5 à 10 cm d'épaisseur (voirie)</b></p> <p>La Tonne: .....</p> <p><b>b) sur 5 à 15 cm d'épaisseur (accotements et entrées)</b></p> <p>La Tonne: .....</p> <p><b>c) sur 25 cm d'épaisseur (voirie)</b></p> <p>La Tonne: .....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>D 105</b></p>	<p><b>Réalisation d'un enduit monocouche d'imprégnation</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre de gravillons 6/10 (9 litres au m<sup>2</sup>) ainsi que le répannage d'un liant hydrocarboné au dosage de 1.9 kg au m<sup>2</sup> d'émulsion cationique à 65 %, sur GNT, y compris toutes fournitures et transport de matériaux.</li> <li>- l'élimination des rejets</li> </ul> <p>Le mètre carré : .....</p>	<p>.....</p>
<p><b>D 106</b></p>	<p><b>Epaulement des accotements</b></p> <p>Ce prix rémunère à la tonne:</p>	<p>.....</p>

	<p>- la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre de matériaux de granulométrie 0/31.5 pour constituer le calage de l'accotement après la réalisation des enrobés, sur une épaisseur variant de 5 à 10 cm et sur une largeur variant de 30 à 50 cm de large</p> <p>- le réglage et le compactage</p> <p>La Tonne: .....</p>	
<b>E – Finition de Voirie</b>		
<b>E 102</b>	<p><b>Fourniture et pose de bordures en béton</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les terrassements nécessaires, le chargement et l'évacuation des déblais à la décharge</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre d'un béton de pose 0.10 d'épaisseur dosé à 350 kg de ciment par mètre cube en œuvre</li> <li>- la fourniture de bordures en béton</li> <li>- le calage par solins continus en béton et l'épaulement de la bordure pour éviter le basculement</li> <li>- la pose des bordures</li> <li>- les découpes, les jonctions entre les différents types de bordures</li> </ul> <p><b>a) Bordure de type T1 classe U</b></p> <p>Le mètre linéaire : .....</p> <p><b>b) Bordure de type T2 classe U</b></p> <p>Le mètre linéaire : .....</p> <p><b>c) Bordurette de type P1 retournée</b></p> <p>Le mètre linéaire : .....</p>	
<b>E 103</b>	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de Béton Bitumineux 0/6 pour reprofilage avant application enrobés ou enduits d'usure</b></p> <p>Ce prix rémunère à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la fourniture et la mise en œuvre, pour reprofilage aux endroits de la chaussée comportant des déformations, de béton bitumineux type BBSG 0/6 sur une épaisseur variant de 0.02 à 0.05 m, y compris joints, réglage et compactage.</li> <li><b>-la réalisation au préalable d'une couche d'accrochage sur les zones reprofilées</b></li> </ul> <p><b>a) mécanique</b></p> <p>La Tonne : .....</p> <p><b>b) manuel</b></p> <p>La Tonne : .....</p>	
<b>E 104</b>	<p><b>Réalisation d'enduits d'usure</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la fourniture et la mise en œuvre de gravillons, 6/10, 4/6 et 2/4 ainsi que le bitume fluxé. Ce prix comprend également toutes sujétions de préparation du support, de compactage et de balayage des rejets, conformément au CCTP.</li> </ul>	

	<p><b>a) monocouche 6/10</b>                  Gravillons 6/10 : 9 litres au m<sup>2</sup> - bitume fluxé: 1.1 à 1.4 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Le mètre carré : .....</p> <p><b>b) monocouche Pré-gravillonné 6/10 - 2/4</b>                  Gravillons 6/10 : 7 à 8 litres au m<sup>2</sup> - Gravillons 2/4 : 6 à 7 litres au m<sup>2</sup> - bitume fluxé: 1.3 à 1.5 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Le mètre carré : .....</p> <p><b>c) bicouche 6/10 - 4/6</b>                  Gravillons 6/10 : 7 à 8 litres au m<sup>2</sup> - Gravillons 4/6 : 4 à 5 litres au m<sup>2</sup> - bitume fluxé: 1.7 à 2 kg/m<sup>2</sup> à répartir sur les deux passes</p> <p>Le mètre carré : .....</p>	
<p><b>E 105</b></p>	<p><b>Emploi partiel de points à temps automatique (P.A.T.A.)</b></p> <p>Ce prix rémunère à la Tonne :</p> <p>-la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'émulsion de bitume à 69% à raison de 1 à 1.1 kg/m<sup>2</sup>, y compris la fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons lavés 4/6 ou 2/4, à raison de 7 à 8 litres au m<sup>2</sup> au point à temps automatique. Il comprend également la location d'un cylindre avec chauffeur et toutes sujétions de chantier conformément au CCTP.</p> <p>Le rendement sera de 0,5 à 3 tonnes par jour.</p> <p>La Tonne : .....</p>	
<p><b>E 106</b></p>	<p><b>Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux</b></p> <p>Ce prix rémunère à la tonne :</p> <p>-la fourniture et la mise en œuvre sur l'emprise de la chaussée, de béton bitumineux type BBSG 0/10 sur une épaisseur variant de 0.04 à 0.06 m (110 à 140Kg/m<sup>2</sup>), y compris joints, réglage et compactage.</p> <p>-la réalisation d'une couche d'accrochage à l'émulsion cationique à 65 % de bitume avant l'application des enrobés à raison de 400 g/m<sup>2</sup> de bitume résiduel conformément au CCTP.</p> <p><b>a) mécanique</b></p> <p>La Tonne : .....</p> <p><b>b) manuel</b></p> <p>La Tonne : .....</p>	
<p><b>E 108</b></p>	<p><b>Application d'un revêtement bicouche (gravillon gris/rose)</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré:</p> <p>-la fourniture et la mise en œuvre de gravillons couleur gris rose, 6/10 (12 litres au m<sup>2</sup>) et 4/6 (8 litres au m<sup>2</sup>) ainsi que le bitume (2.5 kg/m<sup>2</sup> d'émulsion de bitume à 69 %). Ce prix comprend également toutes sujétions de préparation du support, de compactage et de balayage des rejets.</p> <p>Le mètre carré : .....</p>	

<b>E 109</b>	<p><b>Application d'un revêtement sablé gris</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré:</p> <p>-la fourniture et la mise en œuvre de sable concassé gris qui présentera une granulométrie de 0/4, il sera réglé et compacté pour donner une épaisseur finie de 0,05 m minimum.</p> <p>Le mètre carré : .....</p>	.....
<b>E 110</b>	<p><b>Mise à niveau des bouches à clefs</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait</p> <p>-la mise à niveau d'une bouche à clefs après la phase de finition de la voirie -le découpage soigné de l'enrobé</p> <p>-Le scellement définitif, par l'intermédiaire d'un mortier de scellement et de calage à retrait compensé et à hautes performances, et toutes sujétions de remise à niveau, après la réalisation des enrobés</p> <p>Le forfait: .....</p>	.....
<b>E 111</b>	<p><b>Mise à niveau d'ouvrages existants</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait :</p> <p>-l'ensemble des mises à niveau et remise en état d'ouvrages existants dans l'emprise du chantier: tampons de regards principaux divers, de chambres type L1T ou L2T Telecom et comprend le découpage soigné de tout type de revêtements, les démolitions, la fourniture et la mise en œuvre de béton et mortier pour calage.</p> <p>Le forfait :.....</p>	.....
<b>E 122</b>	<p><b>Fourniture et pose de dalles podo-tactiles</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <p>-la fourniture et la pose de dalles podo-tactiles blanche en béton de largeur de 0.60 m ép. 0.10 ml répondant aux normes en vigueur, y compris le scellement (béton).</p> <p>Le mètre linéaire : .....</p>	.....
<b>E 123</b>	<p><b>Marquage au sol en résine blanche</b></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>-le nettoyage du support, l'application de résine à froid conforme aux normes en vigueur pour la réalisation des marquages au sol -le nettoyage préalable par balayage ou jet à haute pression d'eau -l'effacement total des anciennes marques devenues inutiles après mise en service; -le pré marquage ; -la réalisation du marquage en enduit, d'une durée de vie de 48 mois.</p> <p><b>a) passage piéton, bande stop et cédez le passage, zébra</b></p> <p>Le mètre carré : .....</p>	.....

	<p><b>b) bande continue ou discontinue la 0,15ml</b></p> <p>Le mètre linéaire : .....</p> <p><b>c) Pictogramme "piéton" 0,50mlx0,50ml</b></p> <p>L'unité : .....</p> <p><b>c) Pictogramme "cycliste" 0,50mx0,50m + flèche</b></p> <p>L'unité : .....</p>	
<p><b>E 128</b></p>	<p><b>Fourniture et pose d'un mobilier en bois</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire ou à l'unité,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les terrassements et nivellements nécessaires à la pose du mobilier,</li> <li>- la fourniture et pose de mobilier en pin traité classe IV provenant de forêts gérées durablement (label FSC - certification PEFC) Ht 1,00ml (Ht hors sol de 0.50ml minimum)</li> <li>- les fouilles des poteaux (dimensions L : 0.30ml, l=0.30ml, h=0.50ml seront bétonnées (béton dosé à 350Kg)</li> <li>-toutes sujétions de raccordement sur le grillage existant</li> </ul> <p><b>a) Lisse en bois DN 80 mm</b></p> <p>D'une hauteur de 0.80 ml hors sol comprenant 1 poteau tous les deux mètres DN 110mm, 1 lisse ronde DN 80mm, connecteurs en acier galvanisé recouvert d'une peinture époxy verte</p> <p>Le mètre linéaire.....</p> <p><b>b) Borne en bois DN 100 mm</b></p> <p>D'une hauteur de 1.20 ml hors sol comprenant une bande rétro réfléchissante Ht 10cm en partie haute de la borne</p> <p>L'unité.....</p>	
<p><b>E 135</b></p>	<p><b>Fourniture et mise en place de terre végétale</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale à l'emplacement des espaces verts sur une épaisseur de 0,30ml.</li> </ul> <p>Le mètre cube : .....</p>	
<p><b>E140</b></p>	<p><b>Dossier de récolement définitif</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la réalisation des plans conformes à l'exécution de l'ensemble des travaux. Ces plans seront établis suivant les prescriptions du Maître d'œuvre. Les cotes et les coordonnées seront dans le système NGF et rattachées au système LAMBERT 93. Les plans seront remis sur fichiers numérisés au format DWG et 2 tirages papiers à l'échelle 1/200 ou 1/500.</li> </ul> <p>Le forfait : .....</p>	

VU et ACCEPTE  
à \_\_\_\_\_, le

VU et ACCEPTE  
Fait à \_\_\_\_\_, le

L'Entreprise